

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na roboty budowlane:

Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 2077B w miejscowości Klukowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Nr postępowania: 04/I/2025

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w PFU – załączniku do SWZ.

Rozdział 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Roboty związane z wykonaniem ronda, nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni będą polegały na:

- Ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,
- Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem ,
- Wykonanie chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm,
- Wykonanie ronda min.: średnica zewnętrzna 26,00 m, średnica wewnętrzna 9,00 m, jezdni ronda szerokości 6,00 m z wewnętrznym pierścieniem przejezdnym o szerokości 2,50 m oraz wykonanie na wszystkich wlotach na rondo wysp dzielących z kostki betonowej,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 8 cm,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 4 cm.

Roboty wykończeniowe będą polegały na:

- Wykonanie humusowania, obsianie terenów zielonych,
- Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zamawiający dokonuje zmiany na:

Roboty związane z wykonaniem ronda, nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni będą polegały na:

- Ustawienie krawężników **kamiennych** 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,
- Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30cm na ławie betonowej z oporem ,
- Wykonanie chodników dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- Wykonanie ronda **minimum średnica wewnętrzna 18,00 m**, jezdni ronda szerokości 6,00 m z wewnętrznym pierścieniem przejezdnym **z kostki granitowej** o szerokości 2,50 m oraz wykonanie na wszystkich wlotach na rondo wysp dzielących z kostki betonowej,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca gr. 8 cm,
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 4 cm.

Roboty wykończeniowe będą polegały na:

- Wykonanie humusowania, obsianie terenów zielonych i **zagospodarowanie wyspy środkowej**,
- Wykonanie zjazdów na drogi boczne z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz