

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie pomieszczeń biurowych			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	33.0+17.64+23.40+27.04+16.64+15.05+15.08	m ²	147.850	
				RAZEM	147.850
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (odbcie tynków zawilgoconych i odparzonych)	m ²		
d.1	0701-02	9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
3	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-01	10.44+10.44+11.52+18.72+16.20+12.96+18.00	m ²	98.280	
				RAZEM	98.280
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	58.32+58.32+60.48+74.88+69.84+61.20+83.52+poz.1	m ²	614.410	
				RAZEM	614.410
5	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	27.60	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
6	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłkowych	kpl.		
d.1	1134-01	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych i łączników	szt.		
d.1	1122-01	7+21	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
9	KNR 0-17	zabezpieczenie ścian blokerem wilgoci - jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.3	m ²	98.280	
				RAZEM	98.280
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-04	58.32+58.32+60.48+74.88+69.84+61.20+83.52	m ²	466.560	
				RAZEM	466.560
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0830-06	poz.1	m ²	147.850	
				RAZEM	147.850
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.10+poz.11	m ²	614.410	
				RAZEM	614.410
13	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe1-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0308-01	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
d.1	0502-04	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-14	6.3	szt.	6.300	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.300
2		Roboty towarzyszące			
17	kalk. własna	Uszczelnienie parapetów okiennych zewnętrznych masą w kolorze elewacji budynku (szczelina 1.60m x 0.05m)	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Opłata za wywóz i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych materiałowych - kolor uzgodniony z zamawiającym	m ²		
d.2		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
20	kalk. własna	Przestawianie i zabezpieczenie mebli folią malarską	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Sprzątanie po malowaniu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000