

PRZEDMIAR ROBÓT			
Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1118W w m. Siekluki			
L. P	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	ILOŚĆ
1	2	3	4
I	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	Rozebranie umocnienia rowu z płyt ażurowych 60x40x10cm wraz ze składowaniem na palety i odwozem na bazę PZDP w Białobrzegach 47,00*1,60	m2	75,20
2	Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza śr. grubość 10,00cm (ścinka) wraz z odwozem urobku poza teren budowy 50,00* 1,00	m2	50,00
3	Rozebranie przyczółków prefabrykowanych dla rur o śr.30-40 cm wraz z odwozem na bazę PZDP w Białobrzegach 3,0	szt.	3,00
II	II. ODWODNIENIE		
4	Wykonanie rurociągu z rur karbowanych PP o średnicy 40,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm 60,00	m	60,00
5	Wykonanie studni rewizyjnej (na rurociągu) betonowej o średnicy 80,0cm wraz z płytą nastudzienną i włazem typu ciężkiego 2,00	kpl.	2,00
6	Wykonanie kratki ściekowej przykrawężnikowej najazdowej z osadnikiem (ruszt 40T) wraz z podłączeniem do studni ściekowej (2,00)	kpl.	2,00
7	Wykonanie rurociągu z rur PVC S8 o średnicy 16,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm (podłączenie kratki ściekowej do studni rewizyjnej) 3,00+7,00	m	10,00
8	Wykonanie drenażu z rur o średnicy 16,00cm w otulinie ułożonych w wykopie 60,0cmx40,0cm z podsypką i obsypką z kruszywa naturalnego filtracyjnego. Ziemia z wykopu odwieziona poza teren budowy 15,00	m	15,00
VI	III. ELEMENTY ULIC I NAWIERZCHNIE		
9	Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm wraz z wyprofilowaniem podbudowy 110,00+30,00	m2	140,00
10	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm 50,00* 1,00	m2	50,00