

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów na odcinku Niedabył - Boże

L. P	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	ILOŚĆ
1	2	3	4
I	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniami utylizacją po karczowaniu 1000,00*1,00	m2	1 000,00
2	Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza śr. grubość 10,00cm (ścinka) wraz z odwozem urobku poza teren budowy 500,00 *1,00	m2	500,00
3	Rozebranie przyczółków betonowych i prefabrykowanych dla rur o śr. 40 cm wraz z odwozem poza teren budowy 5,00*2,00	szt.	10,00
II	II. ODWODNIENIE		
4	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur karbowanych o średnicy 40,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm 10*6,00	m	60,00
6	Ustawienie betonowych przyczółków prefabrykowanych dla rur o średnicy 40cm 10*2,00	szt.	20,00
6	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namulów wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy 6 700,00	m	6 700,00
III	III. ELEMENTY ULIC I NAWIERZCHNIE		
7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 10*25,00	m2	250,00