

Nowogard 25.02.2025 r.

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

PYTANIE :

1. Zgodnie z projektem technicznym pod zbiornikiem oczyszczalni ścieków należy wykonać zbrojoną płytę żelbetową zabezpieczającą zbiornik oczyszczalni przed wyporem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt takiej płyty żelbetowej
2. Zgodnie z załączonym przez Zamawiającego projektem technicznym pkt. 4 rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego /str 15/ „Szczegóły geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania obiektów oczyszczalni ścieków ustalić po wyborze Wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do prac w ramach osobnego opracowania przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki, obliczenia i stosowne DTR-ki dotyczące proponowanych rozwiązań” Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć powyższe zapisy? W czym zakresie jest wykonanie opracowań dotyczących geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania obiektów oczyszczalni ścieków?
3. Jeśli wykonanie opracowań dotyczących geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania obiektu oczyszczalni ścieków jest w zakresie wykonawcy robót prosimy o wyjaśnienie czy wykonawcy powinni na etapie przygotowania ofert uwzględnić dodatkowe koszty w swoich ofertach. Nadmieniamy iż w opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji dotyczących konieczności wykonania opracowań dotyczących geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania obiektów oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ :

Ad1.

Szczegóły geotechnicznego i konstrukcyjnego posadowienia i wykonania obiektów oczyszczalni ścieków ustalić po wyborze wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do prac w ramach osobnego opracowania przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki, obliczenia i stosowne DTR-ki dotyczące proponowanych rozwiązań. W razie potrzeby zastosować odwodnienie wykopu.

Zapis na stronie 12 PAB

Ad2.

Do zakresu Wykonawcy robót budowlanych należy opracowanie geotechnicznego oraz konstrukcyjnego posadowienia obiektów budowlanych.

Ad3.

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie wykonanie opracowania geotechnicznego oraz konstrukcyjnego posadowienia obiektów budowlanych.

Z poważaniem



z up. BURMISTRZA
Bogumił Gała
z-ca Burmistrza

