

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

PYTANIA :

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w dokumentacji przetargowej
 - projekt techniczny str.31 pkt 3b – zestawienie powierzchni drogi – 96 m²
 - projekt zagospodarowania terenu str.16 – nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej – 98 m²
 - STWiOR str. 6 – zestawienie zakresu robót, utwardzenie drogi dojazdowej – 577 m²
 - przedmiar robót – nawierzchnia z polbruku gr. 8 cm – 577 m²
2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w dokumentacji przetargowej
 - projekt techniczny str.36 pkt 11 – łączna długość ogrodzenia – 300 mb
 - projekt zagospodarowania terenu str. 16 – ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową – 85 mb
 - STWiOR str.6 – zestawienie zakresu robót, ogrodzenie terenu, brama wjazdowa – 400 mb
 - przedmiar robót – ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. 183 cm – 160 mb
3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w dokumentacji przetargowej
 - projekt zagospodarowania terenu str.16 kanalizacja grawitacyjna fi 200 L=950m, studnie PP425 11 kpl
 - STWiOR str.6 kanalizacja grawitacyjna fi 200 L=932m, studnie PP425 11 kpl.
 - przedmiar robót – kanalizacja grawitacyjna fi 200 L=932m, studnie PP425 5 kpl
4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w dokumentacji przetargowej
 - projekt techniczny str.31 pkt.c konstrukcja nawierzchni (kostka betonowa gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa 0/63 gr. 35 cm, piasek gr. 10 cm
 - przedmiar robót – podbudowa z gruntu stabilizowana cementem C1,5/2 gr.15 cm, kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm, krawężniki betonowe 15*30 z oporem, nawierzchnia z polbruku gr. 8 cm
5. Prosimy o informację czy należy wyceniać pozycie z przedmiaru robót
 - obsiew traw – 280 m²
 - krzewy – 130 szt.
6. Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej (dxf, dwg) w układzie PL-2000.
7. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

ODPOWIEDZI :

1. Należy sugerować zestawieniem powierzchni z przedmiaru robót oraz z STWiOR- 577 m²- jest to suma powierzchni utwardzonej terenu oczyszczalni ścieków oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni.
2. Ogrodzenie terenu- 400 mb
3. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U fi 200- 950 mb, studnie PP425- studnie inspekcyjne- 11 kpl
4. Konstrukcja nawierzchni: - kostka bet., gr. 8 cm, - podsypka betonowa C8/10, gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grub. 35 cm, - warstwa piasku, gr. 10 cm, - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
5. Tak, należy wycenić pozycje.
6. Nie posiadamy projektu w wersji edytowalnej.
7. Tak (Uchwała NrLXXXIX/514/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2023 roku wprowadzającej obowiązujące od dnia 28.07.2023 r.)

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA


Bogumił Gała
z-ca Burmistrza