

KOSZTORYS OFERTOWY					
Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1118W w m. Siekluki					
L. P	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	ILOŚĆ	Cena jedn.	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6
I	I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	Rozebranie umocnienia rowu z płyt ażurowych 60x40x10cm wraz ze składowaniem na palety i odwozem na bazę PZDP w Białobrzegach (47,00mx1,60m)	m2	75,20		
2	Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza śr. grubość 10,00cm (ścinka) wraz z odwozem urobku poza teren budowy (50,00m x 1,00m)	m2	50,00		
3	Rozebranie przyczółków prefabrykowanych dla rur o śr. 30-40 cm wraz z odwozem na bazę PZDP w Białobrzegach (3,0)	szt.	3,00		
II	II. ODWODNIENIE				
4	Wykonanie rurociągu z rur karbowanych PP o średnicy 40,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm (60,00)	m	60,00		
5	Wykonanie studni rewizyjnej (na rurociągu) betonowej o średnicy 80,0cm wraz z płytą nastudzienną i włazem typu ciężkiego (2,00)	kpl.	2,00		
6	Wykonanie kratki ściekowej przykrawężnikowej najazdowej z osadnikiem (ruszt 40T) wraz z podłączeniem do studni ściekowej (2,00)	kpl.	2,00		
7	Wykonanie rurociągu z rur PVC S8 o średnicy 16,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm (podłączenie kratki ściekowej do studni rewizyjnej) (10,00)	m	10,00		
8	Wykonanie drenażu z rur o średnicy 16,00cm w otulinie ułożonych w wykopie 60,0cmx40,0cm z podsypką i obsypką z kruszywa naturalnego filtracyjnego. Ziemia z wykopu odwieziona poza teren budowy (15,00)	m	15,00		
VI	III. ELEMENTY ULIC I NAWIERZCHNIE				
9	Rozebranie, oczyszczenie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki brukowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm wraz z wyprofilowaniem podbudowy (110,00+30)	m2	140,00		
10	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm (50,00x1,00)	m2	50,00	40,00	
RAZEM NETTO					
PODATEK VAT – 23%					
OGÓŁEM BRUTTO					
Słownie brutto:					