

Opis do zakresu wykonania
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu wody lodowej [chillera]”
na terenie TELE-FONIKA KABLE S.A. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy

Założenia techniczne:

1. Dostawa montaż i uruchomienie chillera wg danych:
 - Moc chłodnicza- 75kW / 20st C
 - Temperatura wody wyjściowej - +7stC do +25stC
 - Wydajność – 14m³/h, ciśnienie 3,5 bar
 - Pompy wyjściowe 2 szt. z by-pass
 - Zbiornik wody zimnej- nie mniej niż 350 ltr
2. Wykonanie zasilania elektrycznego z szafy rozdzielczej do chillera (kabel dostarcza TFK)
3. Wykonanie zasilania wodnego – instalacja R 2” - długość około 50m + zawory
4. Wykonanie instalacji wodnej od chillera do urządzeń odbiorczych (wg wizji lokalnej)
5. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza – Festo fi 10 około 50 m

Skraplacze na zewnątrz nad oknami (np. 2,5 m)

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury”
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci, utylizacja powstałych odpadów
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP