

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja budynku po byłej synagodze - wykonanie posadzki winylowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Łazienkowa 4 63-600 Kępno
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : 63-600 Kępno ul.Ratuszowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Durr
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wekowanie posadzki winylowej			
1	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	18,73*25,85-11,7*3,98-0,8*13,14-1,39*10,54+1,8*0,86*6+1,8*0,77*6+1,8*0,77*3-2,6*2,57-0,8*0,6*2+1,39*7,35+1,64*1,5+3,23*(4,2+1,2)+2,79*2,74+2,5*15,82+1,42*(3,66+4,28)	m ²	515,150	
				RAZEM	515,150
2	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	18,73*25,85-11,7*3,98-0,8*13,14-1,39*10,54+1,8*0,86*6+1,8*0,77*6+1,8*0,77*3-2,6*2,57-0,8*0,6*2+1,39*7,35+1,64*1,5+3,23*(4,2+1,2)+2,79*2,74+2,5*15,82+1,42*(3,66+4,28)	m ²	515,150	
				RAZEM	515,150
3	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1	1105-02	18,73*25,85-11,7*3,98-0,8*13,14-1,39*10,54+1,8*0,86*6+1,8*0,77*6+1,8*0,77*3-2,6*2,57-0,8*0,6*2+1,39*7,35+1,64*1,5+3,23*(4,2+1,2)+2,79*2,74+2,5*15,82+1,42*(3,66+4,28)	m ²	515,150	
				RAZEM	515,150
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW np Płytki winylowe Expona Commercial 5064 Warm Grey Concrete	m ²		
d.1	1112-07	18,73*25,85-11,7*3,98-0,8*13,14-1,39*10,54+1,8*0,86*6+1,8*0,77*6+1,8*0,77*3-2,6*2,57-0,8*0,6*2+1,39*7,35+1,64*1,5+3,23*(4,2+1,2)+2,79*2,74+2,5*15,82+1,42*(3,66+4,28)	m ²	515,150	
				RAZEM	515,150
5	KNR 2-02	Analogia - wyklejenie cokłów wys. do 15 cm z płytek winylowych - np Płytki winylowe Expona Commercial 5064 Warm Grey Concrete -wsp. do M x 0,15 R x 0,5 S x 0,5	mb		
d.1	1112-07	2*(18,73*2+25,85+4,0+2,57+0,55+0,64+0,77*4+0,49*2+0,86*4+0,65*2+0,49+0,34+0,15+0,57*3+0,8*2-2,0*2+15,82+3,23*2+2,50+1,42-2,0+2,79+2,74-1,0+0,65*2+0,55)+1,5+5,85+7,35-1,0+0,1+1,23+0,25+0,09	mb	236,850	
				RAZEM	236,850
6	KSNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	1,42*2	m	2,840	
				RAZEM	2,840
7	analiza indywidualna	Zakup i dostawa listew progowych, aluminiowych	m		
d.1		1,42*2*1,2	m	3,408	
				RAZEM	3,408