

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2024/2025 na terenie gminy Stężyca

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie zadania: zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej w sezonie zimowym 2024/2025. Zadanie zostało podzielone na części. Poniżej opis każdej z części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniej ilości sprzętu – zgodnie z warunkami udziału zawartymi w SWZ. Podane ilości godzin są maksymalne i podane orientacyjnie. Należy mieć na uwadze, że ostateczna ilość godzin uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Rozliczenie według rzeczywistych przepracowanych godzin, na podstawie zatwierdzonych kart pracy.
 - 1.1. Część nr 1 ZWALCZANIE GOŁOLEDZI. Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej pługopiaskarką - 270 godzin. Drogi winny być posypane na całej szerokości: na wzniesieniach, skrzyżowaniach, zakrętach oraz pozostałych miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W cenie nie należy uwzględniać materiału (piasek, sól). Materiały do posypywania dróg zapewnia Zamawiający. Wykonawca ma obowiązek załadunku udostępnionego materiału na bazie przy ul. Jana III Sobieskiego 31 w Stężycy.
 - 1.2. Część nr 2 ODSNIEŻANIE REJON GAPOWO, STĘŻYCKA HUTA, NIESIOŁOWICE. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Gapowo, Stężycka Huta i Niesiołowice, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 140 godzin.
 - 1.3. Część nr 3 ODSNIEŻANIE REJON KAMIENICA SZLACHECKA, ŁOSIENICE. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Kamienica Szlachecka, Łosienice, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 160 godzin.
 - 1.4. Część nr 4 ODSNIEŻANIE REJON NOWA WIEŚ, ŻUROMINO, KLUKOWA HUTA. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Nowa Wieś, Żuromino, Klukowa Huta, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 140 godzin.
 - 1.5. Część nr 5 ODSNIEŻANIE REJON GOŁUBIE. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Gołubie, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 160 godzin.
 - 1.6. Część nr 6 ODSNIEŻANIE REJON SIKORZYNO. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Sikorzyno, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 100 godzin.
 - 1.7. ODSNIEŻANIE REJON SZYMBARK, POTUŁY. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Szymbark, Potuły, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 120 godzin.

- 1.8. Część nr 8 ODSNIEŻANIE REJON ZGORZAŁE. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Zgorzałe, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 60 godzin.
 - 1.9. Część nr 9 ODSNIEŻANIE REJON PIERSZCZEWO. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Pierszczewo, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 60 godzin.
 - 1.10. Część nr 10 ODSNIEŻANIE REJON BORUCINO, ŁĄCZYNO. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Borucino, Łączyno, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 80 godzin.
 - 1.11. Część nr 11 ODSNIEŻANIE REJON STĘŻYCA. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Stężyca, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 160 godzin.
 - 1.12. Część nr 12 ODSNIEŻANIE REJON CZAPLE. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych, rejon: Czaple, odśnieżanie - płużenie sprzętem mechanicznym z pługiem - 70 godzin.
2. Warunki realizacji zamówienia – dotyczące wszystkich części:
- 2.1. Przed przystąpieniem do realizacji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek wziąć udział w objeździe powierzonego rejonu z udziałem Zamawiającego.
 - 2.2. Cenę należy kalkulować uwzględniając w cenie jednostkowej koszt dojazdu do miejsca objętego umową (dojazd do miejsca odśnieżania nie jest liczony jako czas pracy).
 - 2.3. Szczegóły realizacji i rozliczeń: zgodnie z projektem umowy. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu maksymalnie o 90%. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia w/w okoliczności, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ceny umownej.
 - 2.4. Standardy realizacji umowy obowiązujące Wykonawcę przedstawia poniższa tabela.

STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na terenie gminy Stężyca	
Kolejność odśnieżania dróg	Opis stanu utrzymania dróg
Drogi pierwszej kolejności odśnieżania	Jezdnia odśnieżona w miarę możliwości na całej szerokości i posypana na odcinkach wskazanych przez Zarządcę drogi. Śnieg luźny: może zalegać do 8 godz., śnieg zajeżdżony: może występować, języki śnieżne: mogą występować, zaspas: mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
Drogi drugiej kolejności odśnieżania	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zaspas odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Śnieg luźny: może zalegać do 16 godz., śnieg zajeżdżony: może występować, języki śnieżne: mogą występować, zaspas: mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej gotowości podczas trwania umowy (tj. 24h/dobę 7 dni w tygodniu). Droga winna być odśnieżona na całej szerokości w sposób umożliwiający wymijanie się pojazdów. Po przejeździe pług na drodze nie może zalegać warstwa śniegu tworząca koleiny. W przypadku skarp, wąwozów, gdzie zwały śniegu nie pozwalają na utrzymanie odpowiedniej szerokości, wykonawca zobowiązany jest do wykonania tzw. mijanek, które umożliwią kierowcom bezpieczne wyminięcie się pojazdów z uwzględnieniem widoczności. Wykonanie prac z należytą starannością, stosując się do wymagań Zamawiającego, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając bezpieczne warunki pracy. Realizowanie usługi przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, dopuszczonego do ruchu, obsługiwanego przez osobę uprawnioną. Podjęcie prac nie później niż do 30 minut po zakończeniu opadu, a w przypadku opadów nocnych zakończenie usługi nie później niż przed godziną 5:30 rano lub zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- 2.5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj Dz.U. 2023.1465 z zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający określa następujące czynności wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: obsługa operatorska sprzętu. Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty dotyczące umowy o pracę. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
- 2.6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
3. Załącznik: wykaz dróg w podziale na I i II kategorię odśnieżania.