

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2065B NA ODC. DWORAKI STAŚKI - SOKOŁY

Działki, na których realizowana jest inwestycja:

274/6 – obręb Sokoły S, gmina Sokoły
121/1 – obręb Kruszewo-Wypychy, gmina Sokoły
61/3, 61/1 – obręb Perki-Bujenki, gmina Sokoły
65 – obręb Perki-Franki, gmina Sokoły
93, 98 – obręb Perki-Mazowsze, gmina Sokoły
69 – obręb Perki-Karpie, gmina Sokoły
112/1, 104/3, 104/2 – obręb Perki-Lachy, gmina Sokoły
161/1, 159/1, 160 – obręb Dworaki-Staśki, gmina Sokoły
1043 – obręb Dworaki-Pikaty, gmina Sokoły

Zakres robót obejmuje:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa ściernalna grubości 4 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- rozjazdy bitumiczne,
- remont przepustów pod koroną drogi,
- pobocza z kruszywa naturalnego.

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Opracował: Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz

20 luty 2025r.

Wykaz załączników

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Wykaz załączników	str. 2
3. Opis techniczny	str. 3-7
4. Mapa orientacyjna	str. 8
5. Mapa ewidencyjna, na której jest zlokalizowana inwestycja	str. 9-12

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Dworaki Stański - Sokoły

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Dworaki Stański - Sokoły zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 274/6 – obręb Sokoły S, 121/1 – obręb Kruszewo-Wypychy, 61/3, 61/1 – obręb Perki-Bujenki, 65 – obręb Perki-Franki, 93, 98 – obręb Perki-Mazowsze, 69 – obręb Perki-Karpie, 112/1, 104/3, 104/2 – obręb Perki-Lachy, 161/1, 159/1, 160 – obręb Dworaki-Stański, 1043 – obręb Dworaki-Pikaty, gmina Sokoły.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania sytuacyjne oraz konstrukcyjne nawierzchni. Zakresem opracowania objęto remont drogi o przekroju trasowym jedno-jezdniowym o szerokości jezdni 5,0 m i długości: 8,115 km.

Na przedmiotowej drodze przewidziano:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm w mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- rozjazdy bitumiczne,
- remont przepustów pod koroną drogi,
- pobocza z kruszywa naturalnego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy ewidencyjnej w skali 1:5000,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne,
- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
- wizji lokalnej w terenie,
- uzgodnień z Inwestorem dotyczących technologii i zakresu prac.

3. Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

4. Stan istniejący

4.1. Dane ogólne

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje teren obrębów Sokoły S, Kruszewo-Wypychy, Perki-Bujenki, Perki-Franki, Perki-Mazowsze, Perki-Karpie, Perki-Lachy, Dworaki-Staśki i Dworaki-Pikaty. Istniejąca droga posiada przekrój trasowy jedno-jezdniowy o szerokości jezdni 5,0 m, klasa drogi L. W obrębie planowanych robót nie występują obszary objęte ochroną historyczną, kulturową bądź archeologiczną.

Projektowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym. Lokalizacja drogi przedstawiona została na planie orientacyjnym.

4.2. Przekroje normalne

Istniejąca droga posiada przekrój trasowy jedno-jezdniowy o szerokości 5,0 m, klasa drogi L. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są zjazdy zwykłe o nawierzchni żwirowo-gruntowej.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej jest w bardzo złym stanie, posiada liczne zadolenia, spękania i nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym.

4.3. Uzbrojenie techniczne

Teren, na którym położona jest droga powiatowa uzbrojony jest w sieć telekomunikacyjną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną i nie koliduje z remontem drogi powiatowej.

4.4. Stan techniczny

Istniejąca droga powiatowa posiada przekrój trasowy jedno-jezdniowy o szerokości 5,0 m, klasa drogi L. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są zjazdy zwykłe o nawierzchni żwirowo-gruntowej.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej jest w bardzo złym stanie, posiada liczne zadolenia, spękania i nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.

4.6. Warunki ruchowe

Ruch mechaniczny odbywa się poprawnie. Ruch pieszny i rowerowy obecnie odbywa się chodnikiem, drogą jak również nieutwardzony poboczem z licznymi zadoleniami.

5. Stan projektowany

5.1. Cel

Celem opracowania jest remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej w obrębach Sokoły S, Kruszewo-Wypychy, Perki-Bujenki, Perki-Franki, Perki-Mazowsze, Perki-Karpie, Perki-Lachy, Dworaki-Staśki i Dworaki-Pikaty.

Na przedmiotowej drodze przewidziano:

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm w mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- rozjazdy bitumiczne,
- remont przepustów pod koroną drogi,
- pobocza z kruszywa naturalnego.

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wód do istniejących rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przez prace remontowe zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istniejące zjazdy będą wyrównane do poziomu nawierzchni. Wysokościowo istniejąca niweleta drogi nie ulegnie znaczącym zmianom i poddana będzie jedynie nieznacznej korekcie wynikającej z profilowania drogi.

Planowane roboty mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. Droga po remoncie nie zmienia swojej funkcji i kategorii.

Zakres robót polega na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie nastąpi zmiana parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.

5.2. Przebieg trasy

Remont nawierzchni drogi powiatowej nie ma wpływu na zmianę długości i kilometrażu ewidencyjnego.

Początek i koniec remontowanej drogi dowiązано wysokościowo do wysokości istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz lokalnych warunków terenowych (istniejących wjazdów).

Korektę nawierzchni drogi dokonano w ten sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania płynności niwelety i odprowadzenia wód opadowych do istniejącej rowów przydrożnych oraz w kierunku pasa zieleni..

5.3. Projektowane przekroje normalne

Niweletę nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej dostosować do lokalnych warunków terenowych (istniejących wjazdów).

Przekroje normalne:

- droga klasy - L,
- kategoria ruchu - KR2,
- szerokość pasa drogowego - bez zmian
- szerokość nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej - bez zmian – 5,0 m

5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na całej długości remontowanej drogi powiatowej przyjęto następującą konstrukcję:

- wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej średniej grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca grubości 4 cm w mieszanki mineralno-asfaltowej,
- warstwa ścieralna grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących rowów przydrożnych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. W celu poprawy spływu wód opadowych z drogi i przyległego do drogi terenu projektuje się remont istniejących przepustów polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego przy użyciu nowych materiałów, tj. wymiana na przepusty betonowe w miejsce istniejących o tych samych parametrach:

- Ø 100 cm w km 0+205,
- Ø 60 cm w km 0+446,
- Ø 60 cm w km 1+010,
- Ø 80 cm w km 1+687,
- Ø 60 cm w km 2+343,
- Ø 80 cm w km 2+830,
- Ø 80 cm w km 2+849,
- 3x Ø 150 cm w km 3+530,
- Ø 60 cm w km 4+070,
- Ø 60 cm w km 4+480,
- Ø 60 cm w km 4+826,
- Ø 60 cm w km 5+402,
- Ø 80 cm w km 5+943,
- Ø 80 cm w km 6+413,
- Ø 60 cm w km 7+030.

5.7. Kolidujące uzbrojenie

Sieć telekomunikacyjna:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi powiatowej.

Sieć energetyczna:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi powiatowej.

Sieć gazowa:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi powiatowej.

Sieć wodociągowa:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi powiatowej.

Sieć kanalizacyjna:

Nie koliduje z remontem nawierzchni drogi powiatowej.

5.8. Gospodarka zielenią

Bez zmian.

6. Tereny górnicze

Nie występują.

7. Ochrona środowiska

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu mechanicznego, pieszego oraz odprowadzenie wód opadowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej zmniejszy poziom wibracji i hałasu, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz jakości środowiska, nie pogarszając walorów estetycznych środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Planowana inwestycja polegająca na podniesieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych wpłynie na polepszenie komfortu, zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi oraz poprawi odprowadzenie wód opadowych.

8. Stan terenowo - prawny

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ew.: 274/6 – obręb Sokoły S, 121/1 – obręb Kruszewo-Wypychy, 61/3, 61/1 – obręb Perki-Bujenki, 65 – obręb Perki-Franki, 93, 98 – obręb Perki-Mazowsze, 69 – obręb Perki-Karpie, 112/1, 104/2 – obręb Perki-Lachy, 161/1, 159/1, 160 – obręb Dworaki-Staśki, 1043 – obręb Dworaki-Pikaty, na terenie gminy Sokoły, stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego i znajdujących się w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz działce o numerze ew.: 104/3 – obręb Perki-Lachy, stanowiącej własność Gminy Sokoły.

9. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z zachowaniem zasad określonych w Polskich Normach i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

10. Obszar oddziaływania inwestycji

Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wpłynie na zagospodarowanie działek sąsiednich i zamyka się w granicach pasa drogowego.

11. Organizacja ruchu drogowego

W związku z robotami na drodze nie wprowadza się zmian w istniejącej stałej organizacji ruchu. Ze względu na brak możliwości wykonania robót związanych z remontem przy całkowitym zamknięciu ruchu, roboty należy wykonywać przy dopuszczeniu ruchu lokalnego.

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać obowiązujących zasad oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz

