

ZESTAWIENIE STOLARKI wewnętrznej (drzwi)

UWAGA! widok od strony zawiasów										
oznaczenie	DA1/DA2	DB1/DB2								
wymiary w świetle ścian (ościeży) So, Ho (mm)	So=1350 Ho=2180	So=1350 Ho=2180								
wymiary otworu po otwarciu skrzydła (ościeży) S, H (mm)	S=1200 H=2050	S=1200 H=2050								
ilość	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">lewe</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">prawe</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	lewe	prawe	2	—	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">lewe</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">prawe</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	lewe	prawe	2	—
lewe	prawe									
2	—									
lewe	prawe									
2	—									
ilość razem	2	2								
opis	Drzwi pełne przesuwne, bezprogowe, odporne na działanie nadtlenu wodoru; materiał – stal kwasoodporna hermetyczne; listwa opadająca; pochwył wpuszczany z dwóch stron, przyciski na ościeżnicy, osłona aluminium anodowane, zamek standard; elektrozwora okno rewizyjne 40x60; ościeżnica stalowa 4-stronna	Drzwi pełne przesuwne, bezprogowe, stal kwasoodporna pochwył wpuszczany z dwóch stron, przyciski na ościeżnicy, osłona aluminium anodowane, zamek standard; elektrozwora								

 UWAGA!
 WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANE W mm
 UWAGA!
 PRZED WYKONANIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY POWYKONAWCZE OTWORÓW

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
2. Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
3. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
4. Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana włącznie z projektami pozostałych branż;
5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
6. Wszystkie elementy wykończeniowe, slusarki i stolarki okienno-drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
7. Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
9. Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowienie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
10. Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT TECHNICZNY
 robót budowlanych związanych
 z dostosowaniem części pomieszczeń
 przyziemia budynku Wojewódzkiego Szpitala
 Specjalistycznego we Wrocławiu
 na potrzeby dekontaminacji urzędzeń
 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
 dz. nr 4/1, AR_13, obręb Poświętne
 jednostka ewidencyjna 026401_1 Wrocław

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrzcz
 ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zestawienie stolarki drzwiowej

RYSunEK NR: A8 **SKALA :** 1:50 **DATA :** maj 2021r.

imię i nazwisko:	zakres:	branża:	podpis:
arch. Rafał Pырzcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	architektura	
stud. arch. Michał Krok	opracowanie	architektura	
arch. Monika Suwała (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	architektura	

PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
 ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław
 pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311