

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na remont drogi gminnej nr 270287K (ul. Gajowej) w km od 0+003,50 do km 0+695,00 w miejscowości Gorlice – Miasto Gorlice i remont ul. Gajowej – skrzyżowanie w miejscowości Gorlice.

1. Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

Pytanie 1:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” w punkcie 9.1 jest zapis o „Inwestycja wymaga zmiany projektu stałej organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu będzie stanowił odrębna opracowanie.” Prosimy o uzupełnienie dokumentach techniczne o Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji ruchu opracuje Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- 1) w Specyfikacji Warunków Zamówienia w ust. 1.1. w pkt. 2 dodaje się lit. h) o następującej treści:
„h) wykonanie stałej organizacji ruchu.”
- 2) w zał. nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy, w §1 w ust. 1 w pkt. 2 dodaje się lit. h) o następującej treści:
„h) wykonanie stałej organizacji ruchu.”

Pytanie 2:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” w punkcie 5.4 jest zapis, że spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny, natomiast wg Rys. nr 3 „Przekrój Konstrukcyjny” należy wykonać przekrój daszkowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o rys. nr 5 do projektu – Przechyłki, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego pisma, który przedstawia spadki poprzeczne istniejące w ciągu ulicy Gajowej.

Pytanie 3:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” w punkcie 5.4 jest zapis, że spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny, natomiast wg Rys. nr 3 „Przekrój Konstrukcyjny” należy wykonać przekrój daszkowy. Prosimy o podanie odcinków przejściowych zmiany spadku poprzecznego z daszkowego na spadek jednostronny.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o rys. nr 5 do projektu – Przechyłki, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego pisma, który przedstawia spadki poprzeczne istniejące w ciągu ulicy Gajowej.

Pytanie 4:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” na Rys. nr 3 „Przekrój Konstrukcyjny” należy wykonać drenaż rurowy o śr. 150mm. Prosimy o podanie zakresu wykonania drenażu.

Odpowiedź:

Drenaż należy wykonać na całej długości remontowanego odcinka po obu stronach drogi w km 0+003,5 do km 0+060,0.

Pytanie 5:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” na Rys. nr 3 „Przekrój Konstrukcyjny” należy wykonać drenaż rurowy o śr. 150mm z odprowadzeniem wód opadowo-roztopowych do istniejących ściekowych kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Technicznej w zakresie przebiegu drenażu.

Odpowiedź:

Drenaż należy wykonać na całej długości remontowanego odcinka po obu stronach drogi km 0+003,5 do km 0+060,0 zgodnie z rys.nr 3 – Przekrój konstrukcyjny.

Pytanie 6:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” na Rys. nr 3 „Przekrój Konstrukcyjny” należy wykonać drenaż rurowy o śr. 150mm z odprowadzeniem wód opadowo-roztopowych do istniejących ściekowych kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że drenaż przebiegający z lewej strony remontowanej jezdni należy podłączyć do studzienki ściekowej znajdującej się po prawej stronie, na wlocie remontowanej drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że drenaż przebiegający po lewej stronie jezdni należy podłączyć do studzienki na kanale deszczowym zlokalizowanej po prawej stronie.

Pytanie 7:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach – skrzyżowanie” na Rys. nr 2 „Plan sytuacyjny” należy wykonać odwodnienie liniowe D400. W jaki sposób należy odprowadzić wody opadowo-roztopowe z tego odwodnienia liniowego. Prosimy o przekazanie szczegółowego rozwiązania technicznego odprowadzenia wody z tego odwodnienia liniowego.

Odpowiedź:

Należy zastosować systemową skrzynkę odpływową odwodnienia liniowego i przyłączyć ją do kanalizacji deszczowej przykanalikiem fi 160 SN8.

Pytanie 8:

W Projekcie Technicznym „Remont ul. Gajowej w Gorlicach” w punkcie 5.2 jest zapis, że zjazdy należy wykonać z tego samego materiału, z którego są wykonane w stanie istniejącym. Jaką konstrukcję należy zastosować na zjazdach bitumicznych.

Odpowiedź:

Należy zastosować konstrukcję dla ruchu KRO tj:

- wzmocnić grunt do 80MPa,
- wykonać 17 cm podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3,
- wykonać nawierzchnię 7 cm AC11S.

2. Przedłużenie terminu składania ofert

1) Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 31.03.2025 r., godz.: 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31.03.2025 r., godz.: 13:30

2) Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

3) Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

„1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 29.04.2025 r.”

3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00134057 z dnia 06.03.2025 r.

Załączniki:

1. Rys. nr 5 do projektu - Przechyłki.

Ko:

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania

2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Sebastian Puchajda

Zastępca Burmistrza

(podpis kierownika Zamawiającego)

