

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 4 lutego 2025 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa dróg publicznych w Legionowie: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 180258W (ul. M. Langiewicza) w Legionowie; Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 180261W (ul. Leopolda Lisa Kuli) w Legionowie; Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 180292W (ul. I. Paderewskiego) w Legionowie**

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną 31 stycznia, 1, 3 i 4 lutego 2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

W ul. Langiewicza - w projekcie wg opisu zjazdu zawierają w konstrukcji podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem - brak tej pozycji w przedmiarze. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Konstrukcja zjazdów zawiera podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar.

Pytanie 2:

W ul. Lisa Kuli - w poz. 30 błędnie wpisana ilość pobocza - pomyłkowo przepisano ilość z poz. 29. (pow. geowłókniny). Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar.

Pytanie 3:

W ul. Lisa Kuli - na rysunku wrysowano ścieki z kostki - w przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Powierzchnia ścieku została w przedmiarze wliczona w powierzchnię jezdni, która jest także z kostki betonowej.

Pytanie 4:

W ul. Lisa Kuli - Chodnik - w opisie, w projekcie - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 15 cm, w przedmiarze 20 cm. Prosimy o informację która grubość jest właściwa. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że właściwa grubość podbudowy z mieszanki niezwiązanej to 15 cm. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar.

Pytanie 5:

Zadanie 1: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarni C1.5/2 < 4MPa dla konstrukcji nawierzchni zjazdów. W załączonym przedmiarze brakuje tej pozycji. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie podbudowy pomocniczej pod zjazdami.

Odpowiedź:

Konstrukcja zjazdów zawiera podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar.

Pytanie 6:

Zadanie 1: Załączona dokumentacja nie zawiera opisu konstrukcji nawierzchni chodników. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączaniu przekazuje uzupełnioną dokumentację w zakresie konstrukcji chodnika.

Pytanie 7:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi: Dot. wypełnienia oświadczeń na podst. art. 125 ustawy PZP (zał. nr 2 oraz 3) czy prawidłowe jest wypełnienie jeżeli oferta będzie składana na wszystkie zadania, aby na każdym z tych formularzy nr 2 i nr 3 wpisane były wszystkie zadania czy na każde zadanie trzeba składać oddzielne oświadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszczalne są obie wymienione w pytaniu formy wypełnienia załącznika nr 2 i 3 do SWZ.

Pytania od 8 do 22**dotyczą Zadania 1: Przebudowa drogi gminnej nr 180258W (ul. M. Langiewicza) w Legionowie****Pytanie 8:**

Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §1 ust. 7 Projektu umowy wszelkie materiały powstałe w procesie prac rozbiórkowych (gruz, kostka brukowa, grunt z „korytowania”, asfalt, itp.) pozostają w dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie 9:

Czy warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka dowieziona z wytwórni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania gotowej mieszanki dowiezionej z wytwórni.

Pytanie 10:

Prosimy o informacje, czy projektowana sieć wodociągowa w ul. Langiewicza została już wybudowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowana sieć wodociągowa w ul. Langiewicz została wybudowana.

Pytanie 11:

Konstrukcja zjazdu w przedmiarze robót nie zawiera warstwy stabilizacji cementem C1,5/2 gr.20cm – prosimy o informacje czy należy wykonać tę warstwę

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konstrukcja zjazdów zawiera podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Pytanie 12:

Dot. poz.13 przedmiaru – przedmiar robót nie zawiera warstwy stabilizacji cementem pod krawężnikami. Prosimy o przeprowadzenie przedmiarów.

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Wykonawca ma za zadanie wykonać zakres robót objęty dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Pytanie 13:

Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiórka lub przestawienie istniejących ogrodzeń posesji? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót nie przewiduje przestawiania ani rozbiórki istniejących ogrodzeń.

Pytanie 14:

Czy progi zwalniające mają być wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym (przedmiar) czy czerwonym (dokumentacja projektowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Pytanie 15:

Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji na temat frezowania nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Langiewicza i ul. Parkowej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać frezowanie zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem robót tj. frezowanie nawierzchni gr.7cm z wywozem frezu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zawiera informacje o konieczności frezowania. Zamawiający potwierdza konieczność wykonania frezowania.

Pytanie 16:

Dokumentacja projektowa nie zawiera konstrukcji chodnika. Prosimy o potwierdzenie konstrukcji chodnika zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem robót: kostka betonowa szara gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm, warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr.20cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konstrukcję chodnika zgodnie z załączonym przedmiarem załączając skorygowany opis techniczny.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że chodnik ma być obramowany obrzeżem betonowym szarym 8x30cm na ławie betonowej C12/15 (brak informacji w projekcie).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność obramowania chodnika obrzeżem betonowym 8x30. Dokumentacja projektowa (część graficzna) zawiera tę informację.

Pytanie 18:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność pielęgnacji trawników od momentu wysiewu do momentu wzrostu trawy umożliwiającego pierwsze koszenie. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują podlewanie i pierwsze koszenie.

Pytanie 19:

Czy w zakres robót wchodzi wymiana gruntów? – jeżeli tak, prosimy o załączenie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie wykonać zakres robót objęty dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z należytą starannością W przypadku natrafienia podczas prowadzonych robót budowlanych na warstwy nienośne gruntów (np. gliny piaszczyste humusowe, piaski gliniaste humusowe, torf) należy dokonać ich wymiany.

Pytanie 20:

Czy płyty ostrzegawcze żółte z wypustkami mają być wykonane z betonu czy polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt wykonanych zarówno z betonu jak i z polimerobetonu.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostek betonowych, krawężników betonowych i obrzeży betonowych o standardowej nasiąkliwości 6%.

Odpowiedź:

Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

Pytanie 22:

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie PEO przed progami zwalniającymi ?- jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie punktowych elementów odblaskowych. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Pytania od 23 do 34**dotyczą Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 180261W (ul. Leopolda Lisa Kuli) w Legionowie****Pytanie 23:**

Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §1 ust. 7 Projektu umowy wszelkie materiały powstałe w procesie prac rozbiórkowych (gruz, kostka brukowa, grunt z „korytowania”, asfalt, itp.) pozostają w dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie 24:

Czy płyty ostrzegawcze żółte z wypustkami mają być wykonane z betonu czy polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt wykonanych zarówno z betonu jak i z polimerobetonu.

Pytanie 25:

Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiórka lub przestawienie istniejących ogrodzeń posesji? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót nie przewiduje przestawiania ani rozbiórki istniejących ogrodzeń.

Pytanie 26:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność pielęgnacji trawników od momentu wysiewu do momentu wzrostu trawy umożliwiającego pierwsze koszenie. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują podlewanie i pierwsze koszenie.

Pytanie 27:

Czy w zakres robót wchodzi wymiana gruntów lub wzmocnienie istniejących gruntów? – jeżeli tak, prosimy o załączenie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie wykonać zakres robót objęty dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z należytą starannością W przypadku natrafienia podczas prowadzonych robót budowlanych na warstwy nienośne gruntów (np. gliny piaszczyste humusowe, piaski gliniaste humusowe, torf) należy dokonać ich wymiany.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z atestowanego tłucznia betonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudowy z tłucznia betonowego.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostek betonowych, krawężników betonowych i obrzeży betonowych o standardowej nasiąkliwości 6%.

Odpowiedź:

Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

Pytanie 30:

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej? – prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Powierzchnia ścieku została wliczona w powierzchnię jezdni, która jest także z kostki betonowej. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego elementu do przedmiaru.

Pytanie 31:

Czy progi zwalniające mają być wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym (przedmiar) czy czerwonym (dokumentacja projektowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Pytanie 32:

Dot. poz.23 – czy warstwa podbudowy z kruszyw łamanych ma grubość 15cm (projekt) czy 20cm (przedmiar)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa podbudowy ma mieć grubość 15 cm.

Pytanie 33:

Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji na temat frezowania na skrzyżowaniu ul. Lisa Kuli i ul. Parkowej oraz ul. Lisa Kuli na odc. ul. Lwowska – ul. Pomorska. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać frezowanie nawierzchni gr. 7cm z wywozem frezu.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa zawiera informacje o konieczności frezowania ww. odcinków dróg. Zamawiający potwierdza konieczność wykonania frezowania.

Pytanie 34:

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie PEO przed progami zwalniającymi? - jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie punktowych elementów odblaskowych. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Pytania od 35 do 45

dotyczą Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 180292W (ul. I. Paderewskiego) w Legionowie

Pytanie 35:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Dokumentacja zakłada konieczność wycinki drzew i krzewów niewymagających uzyskania decyzji.

Pytanie 36:

Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §1, ust. 7 Projektu umowy wszelkie materiały powstałe w procesie prac rozbiórkowych (gruz, kostka brukowa, grunt z „korytowania”, asfalt, itp.) pozostają w dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie 37:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność pielęgnacji trawników od momentu wysiewu do momentu wzrostu trawy umożliwiającego pierwsze koszenie. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują podlewanie i pierwsze koszenie.

Pytanie 38:

Prosimy o informacje, czy projektowana sieć wodociągowa w ul. Paderewskiego została już wybudowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowana sieć wodociągowa w ul. Paderewskiego została wybudowana.

Pytanie 39:

Czy progi zwalniające mają być wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Pytanie 40:

Dot. poz.25 – czy warstwa podbudowy z kruszyw łamanych ma grubość 15cm (projekt) czy 20cm (przedmiar)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa podbudowy ma mieć grubość 15 cm.

Pytanie 41:

Czy płyty ostrzegawcze żółte z wypustkami mają być wykonane z betonu czy polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt wykonanych zarówno z betonu jak i z polimerobetonu.

Pytanie 42:

Czy w zakres robót wchodzi wymiana gruntów lub wzmocnienie istniejących gruntów? – jeżeli tak, prosimy o załączenie przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Wykonawca ma za zadanie wykonać zakres robót objęty dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z należytą starannością W przypadku natrafienia podczas prowadzonych robót budowlanych na warstwy nienośne gruntów (np. gliny piaszczyste humusowe, piaski gliniaste humusowe, torf) należy dokonać ich wymiany.

Pytanie 43:

Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiórka lub przestawienie istniejących ogrodzeń posesji? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót nie przewiduje przestawiania ani rozbiórki istniejących ogrodzeń.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z atestowanego tłucznia betonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudowy z tłucznia betonowego.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostek betonowych, krawężników betonowych i obrzeży betonowych o standardowej nasiąkliwości 6%.

Odpowiedź:

Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%.

Pytanie 46:

Dotyczy ul. Langiewicza i Lisa Kuli - w projektach ustalono rury drenarskie Ø200 w oplocie z włókna kokosowego. Informujemy, iż na rynku nie ma dostępnych rur drenarskich z taką średnicą w oplocie z włókna kokosowego. Największa dostępna średnica to Ø160. Prosimy o zmianę rur na mniejszą średnicę albo dopuszczenie do użycia rur drenarskich Ø200 w oplocie z geowłókniny SN4 lub rur drenarskich Ø200 w oplocie z tworzywa sztucznego PP700 SN4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian średnicy rury drenarskiej. Zamawiający wyraża zgodę na użycie rur drenarskich w oplocie z geowłókniny lub tworzywa sztucznego.

Pytanie 47:

Prosimy o dopuszczenie na chodnikach i zjazdach użycia kruszywa betonowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania podbudowy z kruszywa betonowego.

Pytanie 48:

Prosimy o informację, czy wykonawca ma przyjąć grubość kruszywa z przedmiaru, czy z projektu dla pozycji w przedmiarze 25 zadanie 3 ul. Paderewskiego? Prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – 15 cm. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00056923/01 z dnia 22 stycznia 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:

- termin składania ofert: 13 lutego 2025 r. do godz. 12.30
- termin wniesienia wadium: 13 lutego 2025 r. do godz. 12.30
- termin otwarcia ofert 13 lutego 2025 r. o godz. 13.00

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 8.1.), 8.3.). Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Termin związania ofertą pozostaje bez zmian, tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 8 marca 2025 roku.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.