

Nr	Podstawa Obiekt	Opis				Ilość	Jm	Cena jednostkowa netto	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kosztorys	Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie i obiektów MRG							10,00
1.1	Element	Element							
1.1.1	# Kalkulacja własna	Nawierzchnie z kruszywa łamanego wykonane mechaniczne- lokalne uzupełnienie nawierzchni dróg na terenie Nadleśnictwa Łosie kruszywem łamanym o grubości wg potrzeb i frakcji 0-63 mm, 0-31,5mm, 31,5-63 mm, uprzednie usunięcie na powierzchni uzupełnianej przewyższeń poboczy oraz przewyższenia w osi drogi, rozluźnienie istniejącej wierzchniej warstwy nawierzchni, profilowanie, uzupełnieni ubytków kruszywem dostarczonym wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojedznym min 4-6t.				400,00	m3		
1.1.2	# Kalkulacja własna	Mechaniczne odcinkowe jednostronne ścinanie przewyższonych poboczy dróg leśnych na średniej szerokości 0,75 m, grubości średnio 0,10 cm z transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez SL				1 800,00	mb		
	# Kalkulacja własna	Mechaniczne odcinkowe jednostronne ścinanie przewyższonych poboczy dróg leśnych na średniej szerokości 0,75 m, grubości średnio 0,10 cm z odłożeniem urobku w obrębie skarpy/pobocza w zasięgu ramienia koparki				2 000,00	mb		
1.1.3	# Kalkulacja własna	Koszenie jednostronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości średnio od 1 m do 3 m w zależności od sytuacji, wraz z obkoseniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzączai				2 000,00	mb		
1.1.4	# Kalkulacja własna	Koszenie obustronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości średnio od 1 m do 3 m w zależności od sytuacji, wraz z obkoseniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzączai				22 000,00	mb		
1.1.5	# Kalkulacja własna	Profilowanie nawierzchni drogi równiarką samojedzną i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni drogi walcem samojedznym min. 10 t				3 500,00	m2		
	# Kalkulacja własna	Zagęszczenie mechaniczne nawierzchni drogi walcem samojedznym min. 10 t wraz z zawalcowaniem ewentualnych przewyższeń poboczy				7 000,00	m2		
1.1.6	# Kalkulacja własna	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 25 cm pod montaż wodospustów o szerokości 0,5 m (+/- 10%) i długości 7 m (+/- 10%), Podsyпка cementowo-ślaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - min. 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - podsyпка pod wodospust szerokości i długości montowanego wodospustu. Wykonanie wodospustów drewnianych z kantówek modrzewiowych 10x10-25zt montowanych na desce szerokości 35cm i gr 7cm wzmacnianych metalowymi ceownikami 120. Montaż wodospustów w nawierzchni drogi. Na wylocie wodospustu wykonanie min. 1 m2 bruku z kamienia naturalnego o pow. płaskich i sferycznych.				42,00	mb		
1.1.7	# Kalkulacja własna	Montaż wraz z dostawą płyt betonowych zbrojonych gr 15 cm szer. 1,5 m dł 3m - w zakresie wykonanie wykopów i plantowanie gruntu pod ułożenie płyt wraz z obsypaniem gruntem z urobku oraz jego zagęszczeniu.				114,00	m2		
1.1.8	# Kalkulacja własna	Odtworzenie - czyszczenie rowu z namułu średniej grubości 20 cm z transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez SL				2 000,00	mb		
	# Kalkulacja własna	Odtworzenie - czyszczenie rowu z namułu średniej grubości 20 cm z odłożeniem urobku w obrębie skarpy/pobocza w zasięgu ramienia koparki				2 000,00	mb		
1.1.9	# Kalkulacja własna	Prace koparki gąsienicowej o poj. łyzki do 0,6 m3 ze złożeniem ziemi na odkład				300,00	m3		
	# Kalkulacja własna	Zagęszczenie mechaniczne nawierzchni walcem min. 4-6t				600,00	m2		
1.1.11	# Kalkulacja własna	Ręczne oczyszczenie wodospustów z namułu z odłożeniem urobku na odkład				200,00	mb		
1.1.12	# Kalkulacja własna	Prace koparki gąsienicowej o poj. łyzki do 0,6 m3 ze złożeniem ziemi na odkład				100,00	godz		
	# Kalkulacja własna	Zagęszczenie mechaniczne nawierzchni, walcem min. 4-6t				115,00	godz		

Netto
Vat
Razem Brutto