

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Separator tłuszczu dla istniejącej kuchni w m. Mianowice
ADRES INWESTYCJI : Mianowice nr 8 dz. nr 1035/279 obręb ewid. 0005 Krążkowy
INWESTOR : Gmina Kępno.
ADRES INWESTORA : 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1.
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Rabiega
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Separator tłuszczu dla istn. kuchni w m. Mianowice					
1		Montaż separatora tłuszczu			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0.01	km	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		5*0.7*0.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		2.5*2.3*2.5	m ³	14.375	
				RAZEM	14.375
4	KNNR 8 d.1 0222-09	Demontaż rurociągu z PCW o śr.125-160mm nw wykopie - ANALOGIA	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 2-18 d.1 0502-02	Kanały rurowe - podłoża o grubości 20 cm metoda stabilizacji cementem (proporcja 1/3) , pod separator - ANALOGIA	m ²		
		Krotność = 1.25			
		4.9	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
6	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
7	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		2.0*0.7	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR-W 2-18 d.1 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - mufa przesuwna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-18 d.1 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-18 d.1 0513-05	Separator tłuszczu z osadnikiem o przepływie 10 dm ³ /s z włazem w klasie D400 oraz antyodorowym neutralizatorem podwłazowym (z betonu min. C35/45, wodoszczelności >= W8; o nasiąkliwości poniżej 5%; mrozoodporności F150, spełniający ymogi normy PN-EN 1825 i oznakowany znakiem CE) - ANALOGIA	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-31 d.1 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - chodnik	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - chodnik Krotność = 2 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (80% z oddzysku) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIOROWA			
22 d.2	Kalkulacja indywidualna	dokumentacja powykonawcza odbiorowa z mapą 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000