

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1112W w miejscowości Grotki**

L. P	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	ILOŚĆ	Cena jedn.	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i utylizacją po karczowaniu	m2	100,00		
2	Usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza śr. grubość 10,00cm ( ścinka ) wraz z odwozem urobku poza teren budowy (500,00m x 1,00m)	m2	100,00		
3	Rozebranie przyczółków betonowych i prefabrykowanych dla rur o śr. 40 cm wraz z odwozem poza teren budowy	szt.	2,00		
<b>II</b>	<b>II. ODWODNIENIE</b>				
4	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur karbowanych o średnicy 40,00cm ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm (,00)	m	6,00		
5	Ustawienie betonowych przyczółków prefabrykowanych dla rur o średnicy 40cm	szt.	2,00		
6	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namulów wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wywiezieniem gruntu poza teren budowy	m	700,00		
<b>III</b>	<b>III. ELEMENTY ULIC I NAWIERZCHNIE</b>				
7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m2	20,00		
<b>RAZEM NETTO</b>					
<b>PODATEK VAT – 23%</b>					
<b>OGÓLEM BRUTTO</b>					
Słownie brutto:					