

## Przedmiar robót

**NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ, UL. UZDROWISKOWA 65**

TERMO KOMIN Sp. z o.o.  
Spółka Komandytowa  
ul. Michała Grażyńskiego 108  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
REGON 365010524, NIP 5472163203  
mail; info@furanflex-polska.pl  
tel. 33/475 20 21

**KOSZTORYSOWANIE BUDÓW**  
**Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów**  
**Budowlanych w Warszawie**

Inż. Ryszard Kil  
0-668 532 667

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

### 1. Podstawa opracowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII -DZIENNIK USTAW z dnia 29 grudnia 2021 r Poz. 2458  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

### 2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Katalogi nakładów rzeczowych

### 3. Dane składników cenowych

- a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót  
SEKOCENBUD 2024 + AKTUALNE CENY PRODUCENTÓW

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ, UL. UZDROWISKOWA 65</b>		
1	Rozdział	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>		
1.1	Element	<b>PION KOMINOWY V/p.1-4</b>		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	30,000
2	KNR 202/315/8	Likwidacja wspólnego przyłącza pomiędzy kocioł gazowy m6 i piec koza m8	element	1,000
3	DC 12/501/2 analogia	Sprawdzenie drożności otworów kominowych - sprawdzenie ręczne z wykorzystaniem kamery przemysłowej oraz wizualizacja ciągłości i szczelności nowych kanałów kominowych po wymianie otwór częściowo zajęty	m	13,000
4	kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych przy pomocy zestawu przepychaczy, szczotki i zwymiarowanie przewodu kominowego kulą wymiarową przy użyciu zestawu linowego	m	13,000
5	KNR 401/310/3 analogia	Przewody kominowe - wykucie otworów montażowych	szt	2,000
6	KNNRS 8/205/8	Wstawienie trójnika kominowego o średnicy 130 mm na ścianie oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin - ze stali kwasoodpornej	kpl	1,000
7	KNR AT 45/102/6 + KNR AT 45/102/14	Uszczelnienie kanału kominowego o średnicy 130 mm materiałem atestowanym kompozytowym, termoutwardzalnym parą pod ciśnieniem wraz z przedłużeniem komina (Zakres obejmuje dostawę materiałów, montaż wkładu i podłączenie urządzeń)	m	13,000
8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	0,300
9	informacja przedsiębiorstwa komunalnego	Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki	m3	0,300
1.2	Element	<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
10	KNR 202/315/8	M1 Likwidacja przyłącza okapu kuchennego	element	1,000
11	KNR 202/1215/3	M1 Montaż atestowanej kratki wentylacyjnej	szt	1,000
12	ZRE 8/282/1	Demontaż starego wkładu kominowego	kpl	1,000
13	DC 12/501/2 analogia	Sprawdzenie drożności otworów kominowych - sprawdzenie ręczne z wykorzystaniem kamery przemysłowej oraz wizualizacja ciągłości i szczelności nowych kanałów kominowych po wymianie otwór częściowo zajęty	m	7,000
14	kalk. własna	M4 Udrażnianie przewodów kominowych przy pomocy zestawu przepychaczy, szczotki i zwymiarowanie przewodu kominowego kulą wymiarową przy użyciu zestawu linowego	m	7,000
15	KNR 401/310/3 analogia	M4 Przewody kominowe - wykucie otworów montażowych	szt	2,000
16	KNNRS 8/205/8	Wstawienie trójnika kominowego o średnicy 130 mm na ścianie oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin - ze stali kwasoodpornej	kpl	1,000
17	KNR AT 45/102/6 + KNR AT 45/102/14	M4 Uszczelnienie kanału kominowego o średnicy 130 mm materiałem atestowanym kompozytowym, termoutwardzalnym parą pod ciśnieniem wraz z przedłużeniem komina (Zakres obejmuje dostawę materiałów, montaż wkładu komina i podłączenie urządzeń)	m	7,000
18	KNR 401/108/11	M4 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	0,300
19	informacja przedsiębiorstwa komunalnego	M4 Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki	m3	0,300
20	ZRE 3/794/4 analogia	M4 Montaż giętkiego atestowanego przewodu spalinowego fi 80 (dostawa i montaż)	mb	7,000
21	KNR AT 45/115/1	M2 Kompletny komin izolowany wentylacyjny fi 150 mm wraz z izolacją	m	8,500

### Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>	
1.1	<b>PION KOMINOWY V/p.1-4</b>	
1.2	<b>LOKALE MIESZKALNE</b>	
	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>	
	Razem DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA netto	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ, UL. UZDROWISKOWA 65 netto</b>	