

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń laboratoryjnych - cz.VII pomieszczenie nr5		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 713/104/1	ANALOGIA - Ręczne przenoszenie wyposażenia pokoi biurowych do miejsca zastępczego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	t	0,5
1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	1
1.3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	2,5
1.4	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
1.5	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach	m2	27,9
1.6	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach	m2	46
1.7	KNR 401/320/3	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2	m2	2,2
1.8	KNR 202/1020/1 (4)	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jak pozostałe w korytarzu	szt	1
1.9	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - granit młotkowany szary gr 4 cm	szt	1
1.10	KNR 202/2011/2	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm	m2	27,9
1.11	KNR 202/1501/1	ANALOGIA - gruntowanie podłoża gruntem głębokopenetrującym Krotność=2	m2	100
1.12	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	46
1.13	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie kolor S-1002-Y	m2	27,9
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ściany wewnętrzne kolor S-1002-Y	m2	50
1.15	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, samopoziomująca szybkosprawną, grubość do 40·mm	m2	27,9
1.16	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek TUBĄDZIN TARTAN 11 33x33 cm przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,	m2	27,9
1.17	KNR 508/9901/1	Zeszyt 8/9 1991r Montaż rur i puszek instalacyjny w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolityczn, rury izolacyjne o średnicy do 28·mm	m	65
1.18	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu,	m	65
1.19	KNR 508/216/1	Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, przewód w powłoce poliwinilowej układany luzem na dnie, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al	m	100
1.20	KNR 508/704/4 (1)	Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 2, uchwyt	szt	2
1.21	KNR 508/511/12	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zgodnie z zestawieniem SPECTRY	szt	1
1.22	KNR 508/307/7	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy	szt	8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNR 202/102/1	ANALOGIA - Montaż żaluzji okiennych aluminiowych poziomych o perforowane gr profilu 50mm , kolor aluminium	m2	2,8
1.24	KNR 201/102/1	ANALOGIA - Rezerwa na roboty nie przewidziane , nie ujęte i nie przewidziane zmiany cen i inne	r-g	100

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń laboratoryjnych - cz.VIII pomieszczenie nr8		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 713/104/1	ANALOGIA - Ręczne przenoszenie wyposażenia pokoi biurowych do miejsca zastępczego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	t	0,5
1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	2
1.3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	3
1.4	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
1.5	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na podłogach	m2	48,9
1.6	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach	m2	73,8
1.7	KNR 401/320/3	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2	m2	2,2
1.8	KNR 202/1020/1 (4)	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jak pozostałe w korytarzu	szt	1
1.9	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - granit młotkowany szary gr 4 cm	szt	3
1.10	KNR 202/2004/2	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01	m2	2,4
1.11	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm	m2	48,9
1.12	KNR 202/1501/1	ANALOGIA - gruntowanie podłoża gruntem głębokopenetrującym Krotność=2	m2	170
1.13	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	74
1.14	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie kolor S-1002-Y	m2	48,9
1.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ściany wewnętrzne kolor S-1002-Y	m2	74
1.16	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, samopoziomująca szybkosprawną, grubość do 40·mm	m2	48,9
1.17	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek TUBĄDZIN TARTAN 11 33x33 cm przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,	m2	48,9
1.18	KNR 508/9901/1	Zeszyt 8/9 1991r Montaż rur i puszek instalacyjny w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolityczn, rury izolacyjne o średnicy do 28·mm	m	100
1.19	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu,	m	100
1.20	KNR 508/216/1	Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, przewód w powłoce poliwinilowej układany luzem na dnie, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al	m	120
1.21	KNR 508/704/4 (1)	Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 2, uchwyt	szt	4
1.22	KNR 508/511/12	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zgodnie z zestawieniem SPECTRY	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNR 508/307/7	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik i/A do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy	szt	10
1.24	KNR 202/1021/1	ANALOGIA - Montaż żaluzji okiennych aluminiowych poziomych o perforowane gr profilu 50mm , kolor aluminium	m2	3,45
1.25	KNR 201/102/1	ANALOGIA - Rezerwa na roboty nie przewidziane , nie ujęte i nie przewidziane zmiany cen i inne	r-g	100